FLYTANDE TAKMEMBRAN

Referenser 2026

Vattentätt, flytande takmembran med värmereflekterande effekt – appliceras direkt på sliten takpapp och takduk. Membrana ApS levererar material och teknisk rådgivning; utförandet sker av certifierade partnerentreprenörer.

Översättning från danska. Projekten är utförda i Danmark.

Projekt	Yta	Utgångsläge / lösning
OxyGuard, Farum	5 000 m^2	Slitet tak, solceller planerade. Grått membran.
Tetra Pak	2 500 m^2	Slitet tak; inkl. fasad, murkrön och ventilationsrör. Vitt silikonmembran.
VOLA, Horsens	–	Sliten takpapp – konstruktionen klarade inte mer vikt. Vitt silikonmembran, endast 1,2 kg/m^2.
Novo Nordisk, Hjørring	1 100 m^2	Taket klarade inte mer vikt; inkl. förankringspunkter och takfönsterskydd. Vitt silikonmembran.
EUC Haslev	2 500 m^2	Takduk, mycket otät. Flytande takmembran.
Hørkram, Sorø	2 550 m^2	Otät takduk, i två etapper (350 + 2 200 m^2), inkl. ny isolering. Grått membran.
Gaudium	750 m^2	Otätt och slitet tak. Grått membran.
Bien, Vipperød	1 330 m^2	Takduk. Grått membran.
7-Eleven	–	Fem butiker med slitna, otäta tak. Flytande takmembran.
Vikingbus	5 622 m^2	Mycket otät takduk, i två etapper. Vitt silikonmembran.
Edison	450 m^2	Slitet tak; inkl. förankringspunkter. Grått membran.
Leos Legeland, Odense	9 650 m^2	Otätt tak – inget mer papp kunde läggas på. Flytande takmembran.
Black Box	1 500 m^2	Otätt och slitet tak. Vitt silikonmembran.
SuperBrugsen, Vorbasse	950 m^2	Slitet tak. Grått membran.
Grundfos	–	Tätning av genomföringar på tak. Flytande takmembran.
Hanstholm Havn	2 500 m^2	Plåttak på fiskauktionen. Vitt silikonmembran.
D-S Sikkerhed	265 m^2	Mycket slitet tak, inkl. reparationer. Vitt silikonmembran.
Inter Terminals	5 000 m^2	Tak på oljecistern – tidigare duk hade blåst av. Grått membran.
Vinduesgrossisten	890 m^2	Otätt och slitet; vitt membran för nedkylning. Vitt silikonmembran.

** Vi tar förbehåll för skrivfel och missförstånd i materialet. All slutlig bekräftelse ska ske skriftligt från Membrana ApS.*

Projekt	Yta	Utgångsläge / lösning
Colas, Viborg	790 m^2	Otätt och slitet tak. Grått membran.
Learnmark	–	Otätheter tidigare behandlade med flytande bitumen; ny papp gick inte att lägga. Flytande takmembran.
Amstrup Ejendomme	800 m^2	Sliten och otät takpapp. Vitt silikonmembran.
Gammeltorv Ejendomme	–	Otätt; komplext tak med många klimataggregat. Flytande takmembran.
Danish Crown	–	Mycket slitet; byggnaden skulle kylas. Vitt silikonmembran.
Helbo Holding, Hedehusene	1 106 m^2	Mycket sliten takduk; 11 takfönster bytta. Flytande takmembran.
Coop	2 000 m^2	Otät takpapp; önskad lösning utan skarvar och med värmereflektion. Vitt silikonmembran.
Sønderborg Musikskole	750 m^2	Otätt tak; svart silikonmembran. Svart silikonmembran.
Fortum, Nyborg	696 m^2	Otät takpapp; arbete utan öppen låga var avgörande. Flytande takmembran.

** Vi tar förbehåll för skrivfel och missförstånd i materialet. All slutlig bekräftelse ska ske skriftligt från Membrana ApS.*